



Piscine express

Marc Jaillon (Marco Piscines), travaillant avec les piscines Permalife, distribuées exclusivement par SCP, revient sur la réalisation d'un bassin effectuée à l'aide de panneaux en résine.



« Je conseille les panneaux Permalife à mes clients car ils permettent de réaliser des piscines avec des formes originales. »

« **C**ette piscine a été réalisée à Saint-Lumier-en-Champagne. Mon client souhaitait construire un bassin rapidement. Je lui ai proposé la méthode des panneaux Permalife, qui permet une rapidité d'exécution des travaux. En une journée, les panneaux étaient posés. Le temps de séchage est court, contrairement au cas des piscines réalisées en maçonnerie. Ainsi, rapidement, le bassin et les plages entourant la piscine étaient réalisés. Mettre des panneaux polymère est beaucoup plus facile que de construire un bassin en béton, par exemple. Je travaille avec ces panneaux depuis une dizaine

d'années. Je les conseille à mes clients car ils permettent de réaliser des piscines avec des formes originales. C'est une technique spécifique, qui peut être utilisée par tous les pisciniers.

Sur le chantier, deux personnes sont nécessaires pour installer les panneaux. Avec de l'expérience, une seule peut suffire. Enfin, le polymère est un matériau imputrescible, ce qui rassure le client sur la qualité de son investissement. Ce qui le motive, aussi, à choisir ce procédé pour éviter de réaliser, au bout de quelques années, grand nombre de rénovations. Dernier avantage, enfin : cette méthode est un peu plus économique que les autres.



Du terrassement au remplissage

Après avoir effectué le terrassement et sa mise à niveau, on a posé les panneaux Permalife, les jambes de force et l'escalier. On a ensuite coulé le pourtour du bassin en béton pour consolider les panneaux. Pour combler le trou entre les panneaux et le terrassement, on a remblayé le bassin avec du gravier. On a poursuivi en créant la structure des plages en béton. Les panneaux posés étaient finis. Ensuite, on a réalisé le radier, et posé la filtration, le chauffage et le liner. Enfin, nous avons rempli le bassin d'eau. » ●

Zoom

Fiche d'identité

Dimensions: 5x11m. • Filtration: à diatomée.
• Chauffage: pompe à chaleur. • Accessoire: couverture immergée. • Durée du chantier: un mois. • Budget total: environ 40 000 euros.